

MODUL 15

(Svenska 2018-09-26)

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21x120, takfotsbrädor 21x95.
Taklutning ca 20°.

YTTERVÄGG

14st väggmoduler och 2st gavelspetsar med funkispanel 17x120.
Regelstomme 34x70, vindpapp, knutbräda 16x95.

GOLV

Bärlina 100, bjälklag 34x120, underlagsgolvträ 21mm.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Fönster-Dörrfoder 16x70 ingår.
Beslag, spik och skruv ingår.
Ventilgaller

MODUL 15

LEVERANSBESKRIVNING

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

MODUL 15 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,6 kN/m².

Vid placering av MODUL 15 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.